

REPUBLICA DE CHILE
PROVINCIA DE CAUQUENES
I. MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES
DIRECCION DE OBRAS MUNICIPALES
JMS / LAFJ / IAV / MCC / REMM / CAB / RSM / dha.



DECRETO EXENTO N°
CAUQUENES,

2285

16 JUN. 2025

VISTOS Y TENIENDO PRESENTE :

- 1.- El Decreto Exento N° 242 de fecha 17.01.2024 que aprueba el contrato de fecha 11.01.2024 de la Licitación Pública I.D. 4372-66-LE23 de la Obra **“CONSTRUCCIÓN HITO COMUNAL CANTORA GUITARRERA DE PILÉN CAUQUENES”**. con la empresa **CLAUDIO ARTURO FUENTES YAÑEZ., R.U.T. 14.283.765-K.**
- 2.- Acta de entrega de terreno de fecha 19.02.2024.
- 3.- Informe Técnico N°27-B de fecha 27.03.2025 suscrito por la ITO (s) que informa sobre estado administrativo de la obra.
- 4.- El Decreto Exento N° 1224 de fecha 27.03.2025 que designa ITO titular y subrogante.
- 5.- Prorroga de Certificado de Fianza de Buena Ejecución de la Obra N° 5F72E9E4 de folio con fecha de vencimiento 15.11.2025.
- 6.- El Decreto Exento N°1448 de fecha 14.04.2025 que aprueba Acta de Recepción Provisoria.
7. Presupuesto oficial de reevaluación de aumentos y disminuciones en base a modificaciones al proyecto original y rediseño de obras anexas.

Aumentos:

Partida 0.1.3.1 Obras por cambio de emplazamiento.

- Partida 0.1.3.1.1. Demolición fundaciones de hormigón de Letrero Informativo 1.2 m3
- Partida 0.1.3.1.2 Suministro y Colocación Hormigón G-25 hecho en obra fundaciones Letrero Inf. 1.1 m3
- Partida 0.1.3.1.3 Suministro y Colocación Hormigón Emplantillado G-10 0.2m3
- Partida 0.1.3.1.4 Transporte Camión pluma y Montaje de Letrero Informativo en nueva ubicación 1.0 global.

Partida 1.2.3.1 Obras por cambio de emplazamiento

- Partida 1.2.3.1.1 Desarme y traslado de Cierre perimetral a nueva ubicación 1.0 global.

Partida 1.3 Preparación de terreno

- Partida 1.3.1 Escarpe y Despeje de terreno 26.9m2

Partida 2.1 Suministro e instalación iluminación

- Partida 2.1.1 Luminarias Encargadas de Iluminar la Escultura y Letrero Informativo (total) 1.0 global.
- Partida 2.1.1.1/6.5.10 Suministro e Instalación de cámara eléctrica 1 un.

Partida 3.1 Suministro y construcción de fundaciones

- Partida 3.1.1 Excavación Fundaciones 24.3m3
- Partida 3.1.4 Suministro y Colocación Base Estabilizada 24.3 m3
- Partida 3.1.6.1 Suministro y Colocación Hormigón G-25 + Aditivo Impermeabilizante 4.1m3
- Partida 3.1.7.1 Enfierradura Estriada 10 mm A63-42H 38.2 kg
- Partida 3.1.7.3 Enfierradura Estriada 8 mm A63-42H 117.2 kg

Partida 3.2 Suministro y construcción muros de contención

- Partida 3.2.2.1 Suministro y Colocación Hormigón G-25 + Aditivo Impermeabilizante 4.6 m3.
- Partida 3.2.3.1 Enfierradura Estriada 10 mm A63-42H 128.7 kg
- Partida 3.2.3.3 Enfierradura Estriada 8 mm A63-42H 131.4kg

Partida 3.3 Suministro y construcción losa

- Partida 3.3.6.1 Suministro y Colocación Hormigón G-25 + Aditivo Impermeabilizante 4.5m3.
- Partida 3.3.7.2 Enfierradura Estriada 10 mm A63-42H 313.1 kg

Partida 5.1 suministro y construcción de tótem informativo
Partida 5.1.6.1 Suministro y Colocación Hormigón G-25 + Aditivo Impermeabilizante 0.4 m3

Partida 6.1 suministro y colocación revestimiento de piso
Partida 6.1.4 Suministro e Instalación de Césped Alta resistencia con Sustratos de Base 136 m3

Costo total aumentos: \$ 12.684.280

Disminuciones:

Partida 2.1. Suministro e instalación iluminación
Partida 2.1.1 Luminarias Encargadas de Iluminar la Escultura y Letrero Informativo (total) 1.0 global.
Partida 2.1.1.1/6.4.3 Concéntrico 2x6mm 15 un.
Partida 2.1.1.1/6.5.1 Tubería Acero Galvanizado 20 mm4 un.
Partida 2.1.1.1/6.5.3 Abrazadera Galvanizada Tipo Caddy 20 mm 20 un.
Partida 2.1.1.1/6.5.5 Tubería Acero Galvanizado 25mm 1 un.
Partida 2.1.1.1/6.5.6 Conduit Flexible Metálico 25 mm 1 un.
Partida 2.1.1.1/6.5.7 Abrazadera Tipo Caddy 25 mm 10 un.
Partida 2.1.1.1/6.5.8 Conector Recto 25 mm 4 un.
Partida 2.1.1.1/6.6.3 Camarilla Eléctrica 110 mm 9 un.
Partida 2.1.1.1 /7.1 Caja Empalme tipo Lupa 1 un.
Partida 2.1.1.1 /7.2 Equipo de Medida Análogo 10-50A 1 un.
Partida 2.1.1.1 /7.4 Portafusible Loza Aereo 40 Amperes 1 un.
Partida 2.1.1.1 /7.5 Perfil 100x100x3x6000 1 un.

Partida 3.1 Suministro y construcción de fundaciones
Partida 3.1.5 Suministro y Colocación Hormigón Emplantillado G-10 0.7m3.
Partida 3.1.6 Suministro y Colocación Hormigón G-35 + Aditivo Impermeabilizante 4.1m3
Partida 3.1.7.2 Enfierradura Estriada 12 mm A63-42H 318.7 kg

Partida 3.2 Suministro y construcción muros de contención
Partida 3.2.2 Suministro y Colocación Hormigón G-35 + Aditivo Impermeabilizante 4.6 m3
Partida 3.2.3.2 Enfierradura Estriada 12 mm A63-42H 481 kg

Partida 3.3 Suministro y construcción losa
Partida 3.3.5 Suministro y Colocación Hormigón Emplantillado G-10 0.65 m3
Partida 3.3.6 Suministro y Colocación Hormigón G-35 + Aditivo Impermeabilizante 4.5 m3
Partida 3.3.7.1 Enfierradura Estriada 12 mm A63-42H 451 kg.

Partida 4.2 Instalación de escultura conmemorativa
Partida 4.2.1.8 Golilla y Rosca Seguridad para 3/4" 2 un
Partida 4.2.1.9 Perno L 3/4" Largo400 mm base 100mm, roscado150mm, golilla y rosca 8 un.

Partida 5.1 Suministro y construcción de tótem informativo
Partida 5.1.5 Suministro y Colocación Hormigón Emplantillado G-10 0.05m3
Partida 5.1.6 Suministro y Colocación Hormigón G-35 + Aditivo Impermeabilizante 0.4m3

Partida 6.1 Suministro y colocación revestimiento de piso
Partida 6.1.1 Suministro y Colocación Capa Gravilla e: 5cm 4.9 m3
Partida 6.1.2 Compactación Terreno existente 97 m2
Partida 6.1.3 Suministro y Colocación Solerillas canto redondeado 7.1 ,ml.

Costo total disminuciones: \$ 12.684.280

COSTO DIRECTO AUMENTOS				COSTO DIRECTO DISMINUCIONES			
\$ 7.351.075				\$ 7.351.075			
GASTOS GENERALES	20%	\$	1.470.215	GASTOS GENERALES	20%	\$	1.470.215
UTILIDADES	25%	\$	1.837.769	UTILIDADES	25%	\$	1.837.769
COSTO NETO				COSTO NETO			
\$ 10.659.058				\$ 10.659.059			
IVA	19%	\$	2.025.221	IVA	19%	\$	2.025.221
COSTO TOTAL AUMENTOS				COSTO TOTAL DISMINUCIONES			
\$ 12.684.280				\$ 12.684.280			

8.- Análisis precios unitarios partidas nuevas.

9.- Las facultades que me confiere la Ley 18.695 de 1988, Orgánica Constitucional de Municipalidades.

10.- Lo establecido en la Resolución 36 de 23.12.2024 de la Contraloría General de la República.

CONSIDERANDO:

Que, existe la necesidad de regularizar procesos administrativos pendientes, para agilizar el pago de las obras ejecutadas por la empresa **CLAUDIO ARTURO FUENTES YAÑEZ., R.U.T. 14.283.765-K.**

DECRETO :

1.- **APRUEBASE**, el presupuesto oficial de reevaluación del proyecto y rediseño de obras anexas del proyecto **"CONSTRUCCIÓN HITO COMUNAL CANTORA GUITARRERA DE PILÉN CAUQUENES"** I.D. 4372-66-LE23 con la empresa **CLAUDIO ARTURO FUENTES YAÑEZ.,R.U.T. 14.283.765-K.**

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE.



ILSE ARANIS VILCHES

SECRETARIA MUNICIPAL



JORGE MUÑOZ SAAVEDRA
ALCALDE

DISTRIBUCION :

- **Oficina de Partes**
- **C.c. Finanzas**
- **C.c. Archivo Carpeta**
- **C.c. Dirección de Obras**